



Puebla
GOBIERNO DE LA CIUDAD

**LA CAPITAL
IMPARABLE**

RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB ✓
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA ✓
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
CUENTA PÚBLICA 2025

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDÍ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES														
26380	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 2025-1, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO ASFALTICO SUPERFICIAL POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO (EN CUALQUIER ESPESOR) INCLUYE: SEÑALAMIENTO, LIMPIEZA DURANTE TODO EL PROCESO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA, LAVADO DEL SELLO DE CANTERA, MEZCLADO DE LOS MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACIÓN, EQUIPO DE APLICACIÓN, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DE TODOS LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10,503.36	M2	1,542,232	PERSONAS	\$9,936,334.01	\$8,946,395.74		X
26381	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2025-2, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1,527.26	M3	1,692,181	PERSONAS	\$9,899,148.28	\$9,899,148.28	X	
26383	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO EL CARRIL, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA SANTA CATARINA, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA SANTA CATARINA, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE CON VALVULA CHECK DE 7 IMPULSORES MARCA FRANKLIN ELECTRIC O SIMILAR PARA, EN PROMEDIO, EXTRAER 40 LITROS POR SEGUNDO DE AGUA LIMPIA Y VENCER UNA CARGA DE 215 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA	12,149	PERSONAS	\$1,175,652.91	\$1,175,652.91	X	
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELECTRIC SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC O SIMILAR 150 H.P. A 460 VOLTS, 60 HZ. 3F 3450 RPM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA						
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRIC CON VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR DE 150 H.P. A 440 V. 250 AMPERES, 3F. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO NOM ASTM-A53 B DE 6" X 6.10 M. ESPESOR 9/32 MARCA TULSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	14.00	PZA						
40504	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	123.00	ACTIVIDAD	43,403	PERSONAS	\$1,321,748.19	\$972,944.54		X
						SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN MERCADO 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD						
26384	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2025-3, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4,582.08	M3	1,692,181	PERSONAS	\$29,694,127.28	\$29,694,127.28	X	
26382	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTOS SOBRE LA CALLE INTERIOR NORTE C, ENTRE CALZADA DEL CONDE Y VÍA CORTA A SANTA ANA, EN LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CENTRAL DE ABASTOS SOBRE LA CALLE INTERIOR NORTE C, ENTRE CALZADA DEL CONDE Y VÍA CORTA A SANTA ANA, EN LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA EN PLACA NEGRA CAL 12. ACERO AL CARBÓN CORTE PLASMA BASTIDOR DE ACERO PTR 2X2" ACERO AL CARBON PINTADO EN PRIMER COLOR NEGRO A 2 MANOS Y PINTURA ALQUIDALICA 2 MANOS CORTE SEGÚN DISEÑO. INCLUYE DISEÑO EN COMPUTADORA, MONTAJE, ATORNILLADO CON SOLDADURA O ANCLAJE EPOXICO TAQUETE.	506.93	M2	39,900	PERSONAS	\$9,188,452.25	\$4,380,598.61		X
						MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 x 20 x 40 CENTIMETROS EN 20 CENTIMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS.	477.34	M2						
						APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTIMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA.	1,212.52	M2						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON CORREDIZO ARMADA DE MALLA REJACERO, MARCO Y POSTES DE PTR 2 1/2" CAL 14 DE 9.40 X 3.00 M DE ALTURA POSTES A CADA 1.50 M. INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER PHILLIPS PARA EXTERIOR, BISAGRAS, PASADOR DE PISO SOLDADURA, PRIMARIO, ESMALTE ACARREOS, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	1.00	PZA						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON CORREDIZO ARMADA DE MALLA REJACERO. MARCO Y POSTES DE PTR 2 1/2" CAL 14 DE 14.00 X 3.00 M DE ALTURA, POSTES A CADA 1.50 M. INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER PHILLIPS PARA EXTERIOR, BISAGRAS, PASADOR DE PISO, SOLDADURA PRIMARIO ESMALTE, ACARREOS, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	2.00	PZA						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26389	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (DESAYUNADORES) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA MODALIDAD CALIENTE, EN DIVERSAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-200KG/M2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6-8/10-10, INCLUYE CONCRETO HECHO EN OBRA, NIVELADO, REGLEADO, CURADO, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TNCE.	895.20	M2	1,477	PERSONAS	\$9,887,586.49	\$1,617,905.91		X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PREFABRICADO ELABORADO CON MULTIPANEL EN MUROS Y TECHO A DOS AGUAS, INCLUYE: TRES VENTANAS DE ALUMINIO DE 3.00x1.40 M, UNA VENTANA DE ALUMINIO DE 150x1.40 M, UNA PUERTA MULTIPANEL DE 100X2.40M CON CHAPA Y JALADERAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DIMENCIONES Y AREAS DE ACUERDO A PROYECTO Y TNCE.	10.00	PZA.						
						SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES), INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	13,839.90	KG						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA METALLIC II STANDAR SATINADO, PIE IV ETT2, DE 1RA, CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR AL 0.50% Y MENOR O IGUAL A 3%, RESISTENTE AL CHOQUE TERMICO Y AL CRAQUELADO DE 40X40CM,ASENTADO CON PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, INCLUYE: JUNTA CON BOQUILLA CON ARENA INTERCERAMIC DE COLOR DE 5MM A 10MM DE ESPESOR, ACARREOS DE MATERIALES Y SOBANTES DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	743.20	M2						
26388	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS EN PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10.000 M2	418.88	M2	3,789	PERSONAS	\$668,293.20	\$0.00		X
						REUBICACION DE PARADERO MODELO PUBSPOOT1, PARADERO URBAN 1 MARCA MUPA O SIMILAR EN CALIDAD, FABRICADO EN ACERO AL CARBON, TUBO DE 4 Y PTR. TECHO DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM, TENSORES DE CABLE DE ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.00	PZA						
						CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL FC 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	88.73	M3						
						SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6X6 10/10 EN PISOS	418.88	M2						
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENAL SIS-19 (PARADERO DE AUTOBUS) DE 61 X 61 CM FABRICADO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 14, PÓSTE DE PTR 2" CALIBRE 14 DE 3.20 M DE ALTURA, PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A (N-CMT-903-00100) INCLUYE MATERIALES, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, ANCLAJE EN UNA BASE DE 40 X 40 X 60 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC 150 KG/CM2, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	13.00	PZA						
40505	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA, BARRIO DE EL ALTO Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE BALVANERA MARÍA AUXILIADORA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POLIGONAL COMPRENDIDA EN AVENIDA 12 ORIENTE ENTRE CALLE 12 Y 14 NORTE, CALLE 14 NORTE ENTRE AVENIDA 12 Y 14 ORIENTE, AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 16 NORTE, CALLE 16 NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, CALLE 20 ORIENTE ENTRE CALLE 16 Y 12 NORTE.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE VEGETACIÓN PARASITA EN PISO, MURO Y AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 10 M, INCLUYE ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA, RETIRANDO LA RAÍZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, APLICAR SOLUCIÓN DE HERBICIDA A BASE DE IMAZAPYR AL 0.15% CON APLICACION PUNTUAL EN ZONA DE CRECIMIENTO, HASTA LOGRAR QUE LA RAIZ SE SEQUE EVITANDO NUEVAMENTE EL CRECIMIENTO DE LA VEGETACION, SE DEBERA SELLAR EL AREA LIBERADA DE VEGETACIÓN CON MORTERO CAL-ARENA, MATERIAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, UMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, ACARREO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ASI COMO ANDAMIOS COLGANTES (HAMACA DE OBRA), EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TNCE	50.73	M2	30,221	PERSONAS	\$1,498,784.25	\$673,634.92		X
						RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA Y TNCE	485.56	M2						
						EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1:3	588.94	M						
						SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 2.00 APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TNCE	6,951.38	M2						
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.300 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	827.92	M2						
						REUBICACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EN MUROS DE FACHADAS, INCLUYE CABLES, LAMPARAS, CLAVOS, ALCAYATAS, GRAPAS, NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA	1,237.71	M						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26391	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2025-4, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEÓ, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4,582.08	M3	1,692,181	PERSONAS	\$29,699,389.35	\$7,722,354.58		X
50349	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12 DIÁMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241		104.99	M	1,542,232	PERSONAS	\$369,412.99	\$191,301.63		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6 DIÁMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241		96.00	M						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE 12" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EMPAQUES		16.00	PZA						
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.		10.00	PZA						
					CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 040 X 0.60 X 140 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE 1X1/8", INCLUYE TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.40 DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		5.00	PZA						
26393	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO DEL CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL), UBICADO EN AVENIDA 4 PONIENTE ESQUINA CON 11 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 4 PONIENTE ESQUINA CON 11 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE POSTES Y CANALES, ACARREO DE ESCOMBRO A PIE DE OBRA HASTA 60 M, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.		232.41	M2	1,692,181	PERSONAS	\$4,285,847.70	\$0.00		X
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL.ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22		638.28	M2						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON ELASTON, CEMENTO PLASTICO, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V"CON EL CEMENTO PLASTICO, HERRMIENTA, Y ACARRREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, ESCOMBRO Y T.N.C.E.		1,824.14	M2						
					SUM. Y COL. DE CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO Y LAMINA PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESP. CAL. 26		113.18	M2						
26392	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCÍA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCÍA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.		1,698.20	M3	40,484	PERSONAS	\$8,835,108.95	\$0.00		X
					BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPESOS A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.		8,803.22	M2						
					GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		4,269.29	M						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 54 W, LED, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING, 120-277V 5,000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL, PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM, PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS INCLUYE: 24 M DE CABLE CAL. 10 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORNILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.		70.00	PZA.						
					REJILLA TRANSVERSAL DE LONGITUD VARIABLE X 0.60 X 2.05 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON MUROS Y LOSA (25 CM DE ESPESOR) DE CONCRETO Fc= 250 kg/cm2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES. ACABADO PULIDO, TRABE DE BORDE DE CONCRETO Fc= 250 kg/cm2 ARMADA CON 7 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @15 CM. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3/16" x 2 1/2" (4.8x63.5mm) 13/16" (30.2mm) SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES EN PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO Y CURADO DE CONCRETO. RELLENOS COMPACTADOS, MANIOBRAS Y T.N.C.E.		118.95	M						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241		230.00	M						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDÍ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31050	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	1,940.21	M3	17,907	PERSONAS	\$626,069.65	\$0.00		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	543.26	M3						
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,751.85	M						
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPESANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	4,164.34	M2						
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 11/2 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA, INCLUYE: ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TNCÉ.	21.00	PZA						
26379	MANTENIMIENTO INTEGRAL 2025-1 A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS, DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE GRAFITI REALIZADO EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, DEL CENTRO HISTÓRICO (PARA BAJO VOLUMEN DE OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO), INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TNCÉ.	11,880.00	M2	31,560	PERSONAS	\$1,730,058.51	\$0.00		X
						LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	3,741.00	M2						
						RESTAURACIÓN EN SITO DE BOLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIÁMETRO INCLUYE: MANTENIMIENTO A DETALLE DEL BOLARDO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁICO COLOR SIMILAR A BOLARDOS EXISTENTES, NIVELACIÓN, PLOMEO Y ANCLAJE DEL MISMO, RESANE DE PISO CON MATERIALES SIMILARES AL EXISTENTE, MANO DE OBRA (PARA BAJO VOLUMEN DE OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO), EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCÉ.	70.00	PZA						
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 9.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.N.C.E.	600.00	M2						
26395	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN EMERGENTE DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE "A" EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ LOS CERRITOS Y PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE "A" EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ LOS CERRITOS Y PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO	1.00	ACTIVIDAD	7,477	PERSONAS	\$6,626,461.86	\$0.00		X
						DESASOLVE	1.00	ACTIVIDAD						
						MURO GAVIÓN	1.00	ACTIVIDAD						
						HINCADO DE TUBERÍA	1.00	ACTIVIDAD						
						INFRAESTRUCTURA VIAL	1.00	ACTIVIDAD						
26394	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y ELEMENTOS DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA 25 ZONA MILITAR, UBICADO EN AVENIDA LIBERTAD SIN DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LA 25 ZONA MILITAR, UBICADO EN AVENIDA LIBERTAD SIN DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, POR MEDIOS MECÁNICOS AL 100% DE SU P.VSM CON MATERIAL RECUPERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE LA MISMA INCLUYE: ADICIÓN DE 3% DE ÓXIDO DE CALCIO EN PESO VOLUMÉTRICO, AGUA, ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	490.75	M3	55,654	PERSONAS	\$1,275,411.82	\$0.00		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: IER KM DE ACARREO.	119.89	M3						
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2 Y FIBRAFAST, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	61.80	M2						
						CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EKBE 64-22, LIGADO CON EMULSIÓN ASFALTICA ECR-65, CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50 M, BASE SUPERIOR DE 1.50 M, ALTO CENTRAL 0.10 M, INCLUYE: PINTURA EN FRANJAS DIAGONALES ALTERNADAS DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS Y PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS DE 0.60 CM DE ANCHO, INCLINADAS 45° CON UN DESARROLLO DE 6.00 M PROMEDIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TENDIDO, COMPACTADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20.10	M						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISCALES (FONDO 10050)											\$126,717,887.69	\$65,274,064.40		

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES												
40494	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, ZONA CENTRO, BARRIO DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SANTA INÉS Y SAN AGUSTÍN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POLIGONAL COMPRENDIDA EN CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 15 PONIENTE, AVENIDA 15 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y AVENIDA 11 SUR, AVENIDA 11 SUR ENTRE AVENIDAS 15 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y CALLE 9 SUR, CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 7 PONIENTE, AVENIDA 7 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 7 SUR, CALLE 7 SUR ENTRE AVENIDAS 7 Y 3 PONIENTE, AV. 3 PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 5 SUR, CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDAS 3 Y 9 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 3 SUR.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA.	3,903.96	M2	30,221	PERSONAS	\$555,091.07	\$555,091.07	X
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	8,679.96	M2					
					EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CM DE ANCHO PROMEDIO, CON MORTERO DE CAL- ARENA PROPORCIÓN 1:3.	863.67	M					
					REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO, REGLA O NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ESPESOR DE 3 CM, A CUALQUIER NIVEL.	210.51	M2					
					SUMINISTROY APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	1,388.52	M2					
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA.	135.45	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSA DE AZOTEA MARCA FESTER O SIMILAR CON GARANTÍA DE CINCO AÑOS. FORMADO DE MEMBRANA IMPERMEABLE ELÁSTICA, ADHERIDA EN LA SUPERFICIE, COLOR DEL ACABADO TERRACOTA.	646.54	M2					
					IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, BÓVEDAS Y CÚPULAS DE AZOTEA CON 3 CAPAS SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC ALUMBRE DE POTACIO Y 8 AGUA.	539.63	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 12.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	1,886.73	M2					
					APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERÍA.	121.89	M2					
26376	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2, 2024, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA ASFÁLTICA, EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE: CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEÓ, LIMPIEZA, BARRIDO, RIEGO DE LIGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR LA RENOVELACIÓN A NIVEL DE RASANTE COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL Y A LOS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL LUGAR AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, DEBIENDO DEJAR LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO QUE SE INTERVINO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIAMIENTO RÁPIDO ECR-40 A RAZÓN DE 1:20 L/M2, MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3/4" A FINOS CON ASFALTO ECR-42 MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DEL BACHEO.	819.81	M3	1,692,181	PERSONA	\$3,370,951.11	\$3,370,951.11	X
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,339.07	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	364.70	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	371.87	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	12.92	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,151.52	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	462.00	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	500.77	M2					
					CONSTRUCCION DE DENTELLON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 X 40 CM	53.84	M					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
31036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,339.07	M2	5,298	PERSONAS	\$347,012.70	\$347,012.70	X
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	364.70	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	371.87	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	12.92	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,151.52	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	462.00	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	500.77	M2					
					CONSTRUCCION DE DENTELLON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 X 40 CM	53.84	M					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
31039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEI NÚÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEI NÚÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,339.07	M2	3,312	PERSONAS	\$47,999.12	\$47,999.12	X
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	364.70	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	371.87	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	12.92	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,151.52	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	462.00	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	500.77	M2					
					CONSTRUCCION DE DENTELLON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 X 40 CM	53.84	M					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
40501	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES A BASE DE BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFALTICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROCA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3	1,542,232	PERSONAS	\$5,975,668.26	\$5,975,668.26	X
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					
					BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3					

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40498	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS MARTIRES INICIANDO EN CAMINO A CLAVJERO, CON UNA LONGITUD DE 930 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	AVENIDA DE LOS MÁRTIRES INICIANDO EN CAMINO A CLAVJERO, CON UNA LONGITUD DE 930 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, EMULSIÓN DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	618.45	M3	1,542,232	PERSONAS	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	4.00	PZA						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1,811.00	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	2,709.00	M						
40500	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS EDUCADORES, ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA DE LOS EDUCADORES ENTRE LAS CALLES JUAN CORDERO Y GALILEO GALILEI Y PRIVADA GALILEO GALILEI ENTRE LA AVENIDA DE LOS EDUCADORES Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	AVENIDA DE LOS EDUCADORES, ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA DE LOS EDUCADORES ENTRE LAS CALLES JUAN CORDERO Y GALILEO GALILEI Y PRIVADA GALILEO GALILEI ENTRE LA AVENIDA DE LOS EDUCADORES Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA	2,139.32	M3	142,548	PERSONAS	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	X	
					CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T.) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	2,139.32	M3						
					CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, RIEGO DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 0.00 A 20.00 KM)	802.25	M3						
					GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	320.00	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2,502.21	M						
40499	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO A CLAVJERO Y AVENIDA CAMPO DE TIRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO A CLAVJERO Y AVENIDA CAMPO DE TIRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACAMELLONADO POR ALAS TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, INCLUYE COMPACTACION DE LA CAMA DE LOS CORTES AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR INCORPORACIÓN DEL AGUA PARA LAS COMPACTACIONES PUOT	2,650.50	M3	1,542,232	PERSONAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	X	
					CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PU.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA SCT) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	1,767.00	M3						
					RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECI-60 RAZÓN DE 1.5 LT/M2 INCLUYE BARRIDO POREO DE LA BASE CON ARENA Y ACARREOS PUOT	8,835.00	M2						
					RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE HASTA 40 CM CENTIMETROS DE ALTURA CON TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE RETIRO DE CONTRAMARCO Y TAPA ASÍ COMO SU POSTERIOR FIJACIÓN ACABADO PULIDO INTERIOR, SECCIÓN DE 70 X 70 EXTERIOR NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTRAMARCO Y TAPA	6.00	PZA						
					CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE PUOT (INCLUYE ACARREOS, EMULSION DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	618.45	M3						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTIMETROS DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1,811.00	M						
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEA BLANCA DE 40 CENTIMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO (M7.1)	768.00	M						
40502	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "SAN RAMÓN", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA LOMAS DE ATLIXCO SN, ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO	1	ACTIVIDAD	200,888	PERSONAS	\$19,598,488.28	\$19,598,488.28	X	
					NAVE DEL MERCADO	1	ACTIVIDAD						
					LOCALES	1	ACTIVIDAD						
					OBRA EXTERIOR	1	ACTIVIDAD						
					OBRA INDUCIDA	1	ACTIVIDAD						
					COLECTOR PLUVIAL	1	ACTIVIDAD						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50349	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12 DIAMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	104.99	M	1,542,232	PERSONAS	\$425,843.46	\$0.00		X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6 DIAMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	96.00	M						
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE 12" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EMPAQUES	16.00	PZA						
						POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	10.00	PZA						
						CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 040 X 0.60 X 140 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2, MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE 1X1/8", INCLUYE TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.40 DE CONCRETO FC 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	5.00	PZA						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISCALES RECURSOS ANTERIORES (FONDO 10050EA)											\$34,321,054.00	\$33,895,210.54		
REMANENTE DE COMPROMISOS 2023														
25996	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR		PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA	1.00	PZA	307,964.00	PERSONAS	\$491,809.22	\$0.00		X
						REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (ACOMETIDA) DEL INMUEBLE	4.00	PZA						
						REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00	PZA						
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE		PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 3 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	1,613.27	M3	1,576,759.00	PERSONAS	\$5,813,764.68	\$0.00		X
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 KG/CM2 A 1 DÍAS, COLOR INTEGRAL, ESTAMPADO, TMA 40MM, REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HIDRATUM O SIMILAR, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M A 4.50 M EN JUNTAS	200.61	M3						
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES		PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJE, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO CON CARGA MANUAL	449.00	M3	17,608.00	PERSONAS	\$185,632.58	\$0.00		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS REMANENTE DE COMPROMISOS 2023 (FONDO 10050C2023)											\$6,491,206.48	\$0.00		
MEJORAMIENTO VIAL EN LA AVENIDA OSA MAYOR														
40495	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA AVENIDA OSA MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	AVENIDA OSA MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS PRELIMINARES Y TRÁMITES	1	ACTIVIDAD	10,416	PERSONAS	\$26,528,307.90	\$26,528,307.90	X	
						CONSTRUCCIÓN DE PASO DEPRIMIDO	1	ACTIVIDAD						
						PASO A NIVEL SOBRE PARQUE	1	ACTIVIDAD						
						RECONFIGURACIÓN VEHICULAR Y CIERRES DE CRUCES	1	ACTIVIDAD						
						MOBILIARIO URBANO Y ALUMBRADO PÚBLICO	1	ACTIVIDAD						
						MEJORAMIENTO Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES	1	ACTIVIDAD						
TOTAL DE OBRAS CON MEJORAMIENTO VIAL EN LA AVENIDA OSA MAYOR (FONDO 10064)											\$26,528,307.90	\$26,528,307.90		
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA														
40496	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	COLOCACIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 2.10X2.10X0.30 M, ARMADA CON VARILLA EN AMBOS SENTIDOS, CON DADO DE 0.75X0.75 M. ARMADA CON 8 ANCLAS DE VARILLAS DEL NO. 8 Y 3 ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, CONCRETO	220.00	PZA.	6,072	PERSONAS	\$12,279,648.01	\$12,279,648.01	X	
						COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	270,653.24	KG						
						APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	270,653.24	KG						
						INSTALACIÓN DE TECHO AUTO SOPORTANTE CON EL SISTEMA SPAN ENGARGOLADO DE UNA PIEZA DE 20 CM DE PERALTE Y 61 CM DE ANCHO LAMINA ZINTRO ALUM. CALIBRE 20 FLUADO AL CANAL CON TORNILLOS DE 3/8" X 1/4" DE PULGADA CON TUERCA Y RONDANA PLANA GALVANIZADA	15,394.28	M2						
TOTAL DE OBRAS CON CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (FONDO 10066)											\$12,279,648.01	\$12,279,648.01		
CAMINO A CANOA SEGUNDA ETAPA														

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40497	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE LOS PILARES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.	EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO 1 ESTANDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (MATERIAL PUESTO EN OBRA), COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE LOS 3. CORTES AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR P.U.O.T.	3,156.00	M3	15,070	PERSONAS	\$17,148,717.00	\$17,148,717.00	X	
						CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTANDAR 2 CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T.) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	2,086.00	M3						
						CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T.	734.58	M3						
						SUMNISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CM DE DIAMETRO.	34.00	M						
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS.	3,137.75	M						
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2	3,137.75	M2						
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC-O PRESION NOMINAL 16 DE 110 MM DE DIAMETRO, CLASE 500	1,160.00	M						
TOTAL DE OBRAS CON CAMINO A CANOA SEGUNDA ETAPA (FONDO 10067)											\$17,148,717.00	\$17,148,717.00		
MERCADO SAN RAMÓN														
40502	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "SAN RAMÓN", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA LOMAS DE ATLIXCO S/N, ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO E.JECUTIVO	1	ACTIVIDAD	200,888	PERSONAS	\$59,173,570.73	\$59,173,570.73	X	
						NAVE DEL MERCADO	1	ACTIVIDAD						
						LOCALES	1	ACTIVIDAD						
						OBRA EXTERIOR	1	ACTIVIDAD						
						OBRA INDUCIDA	1	ACTIVIDAD						
						COLECTOR PLUVIAL	1	ACTIVIDAD						
TOTAL DE OBRAS MERCADO SAN RAMÓN (FONDO 10068)											\$59,173,570.73	\$59,173,570.73		
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA CONCORDIA, SEGUNDA ETAPA														
70193	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIPE NERI), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	EN CALLE 3 SUR No. 902 ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REJUNTEO EN UNION DE CANTERA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AIRE A COMPRESION PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS, SE JUNTEARA CON PASTA DE POLVO DE CANTERA, CAL Y PRIMAL COMO AGLUTINANTE EN PROPORCION 1:1:5%	19.37	M2	1,542,232	PERSONAS	\$1,257,754.78	\$1,257,754.78	X	
						APLANADO EN MUROS CON ACABADO FINO DE 1.5 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA CON ARGAMASA (OXI-3) CON ALTURA DE 0.00 A 16.00 M	28.14	M2						
						APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL RESTAURACAL TONALIDAD MEDIA MARCA OXICAL O SIMILAR EN CALIDAD A DOS MANOS, SEGUN MUESTRA DE COLOR APROBADA POR INAH, EN ELEMENTOS VERTICALES EN MUROS, COLUMNAS, CONTRAFUERTE, BÓVEDAS, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 16.00 M SOBRE SUPERFICIE SIN POLVO.	45.24	M2						
						CONSOLIDACIÓN DE GRIETAS EN DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS COMO CÚPULAS, BÓVEDAS, MUROS, COLUMNAS, TORRES, ARCOS, INTRADOS, EXTRADOS DE 0.00 A 14.00 M DE ALTURA POR INYECCION MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIBERACION DE GRIETA CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 15 CM HASTA 20 CM DE ANCHO Y HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE A BASE DE AGUACAL 1/2 KG X BOTE DE 19 LT ANTES DE LA COLOCACIÓN DE CUALQUIER MATERIAL, COLOCACIÓN DE PEDACERIA DE PIEDRA PARA RELLENO DE GRIETA, COLOCACIÓN DE POLIDUCTO LISO NARANJA DE 1/2" CON PERFORACIÓN PREVIA SOBRE EL ELEMENTO DE 3/4" DE DIAMETRO, REALIZANDO BARRENO CONSIDERANDO UNA PROFUNDIDAD DE LA MITAD DEL ESPESOR DEL ELEMENTO	86.75	M						
						FABRICACIÓN Y RESANE DE MOLDURAS, CORNISAMIENTO CON MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL	87.04	M						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE BARRO DE 7 X 14 X 28 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN CUBIERTA DE AZOTEA, EN DISEÑO DE PETATILLO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL APAGADA-ARENA PROPORCIÓN 1:3, SE CONSIDERAN TRABAJOS HASTA UNA ALTURA DE HASTA 20 M.	121.06	M2						
						RESTITUCIÓN DE CHAFLAN DE MEZCLA CAL-ARENA PROP 1:3 DE 10 X 10 CM. HASTA UNA ALTURA DE 20M.	102.30	M						
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE TOP FIBRATADO MARCA COMEX, 5 AÑOS, A 2 MANOS	808.23	M2						
TOTAL DE OBRAS CON REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA CONCORDIA, SEGUNDA ETAPA (FONDO 10069)											\$1,257,754.78	\$1,257,754.78		

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO													
40501	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES A BASE DE BACHEO AISLADO CON CARPETA ASFALTICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	1,956.09	M3	1,542,232	PERSONAS	\$3,999,954.99	\$3,999,954.99	X
70195	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 27 SUR ENTRE AVENIDA 23 PONIENTE Y CIRCUITO JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	CALLE 27 SUR ENTRE AVENIDA 23 PONIENTE Y CIRCUITO JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, EMULSIÓN DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	828.10	M3	1,542,232	PERSONAS	\$16,700,143.50	\$16,700,143.50	X
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,750.00	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREE DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	2,625.00	M2					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	1,892.00	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 54 W. LED, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING, 120-277V 5,000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS INCLUYE: 24 M DE CABLE CAL 10 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORNILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, GRÚA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	25.00	PZA					
70197	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 31 SUR ENTRE BOULEVARD ATLIXCO Y CIRCUITO JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	CALLE 31 SUR ENTRE BOULEVARD ATLIXCO Y CIRCUITO JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, EMULSIÓN DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	1,568.76	M3	1,542,232	PERSONAS	\$26,898,299.99	\$26,898,299.99	X
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREE DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	4,614.00	M2					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	3,076.00	M					
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	14,900.01	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MODELO VL-SP50HE MARCA COBYLED, CON TECNOLOGÍA EMSOR DE LUZ LED DE 50 WATTS DRIVER 100-277 VOLTS, (7940 LUMENES) CERTIFICACIÓN NOM 0031, MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, TERMINADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE CON 1 PERCHA. BRAZO DE 1.50 M DE LONGITUD CEDULA 30-2" NOMINAL BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS INCLUYE: 24 M DE CABLE CALIBRE 12 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 12 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORNILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	56.00	PZA					
TOTAL DE OBRAS CON MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO (FONDO 10071)										\$47,598,398.48	\$47,598,398.48		

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE PUEBLA												
70196	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA CAMPO DE TIRO ENTRE LAS CALLES 2 ORIENTE Y 14 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA CAMPO DE TIRO, ENTRE LAS CALLES 2 ORIENTE Y 14 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CORTES EN MATERIAL TIPO "B" (100%) INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES HASTA 10 KM P.U.O.T.	1,436.40	M3	1,542,232	PERSONAS	\$2,233,042.46	\$2,233,042.46	X
					CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T.) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	504.00	M3					
					RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ÁSFALTICA DE TIPO EC1-60 RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, POREO DE LA BASE CON ARENA Y ACARREOS P.U.O.T.	2,520.00	M2					
					CARPETA ÁSFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, EMULSIÓN DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	176.40	M3					
					REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	69.00	TOMA					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	452.00	M					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	671.00	M					
40498	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS MÁRTIRES INICIANDO EN CAMINO A CLAVJERO, CON UNA LONGITUD DE 930 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	AVENIDA DE LOS MÁRTIRES INICIANDO EN CAMINO A CLAVJERO, CON UNA LONGITUD DE 930 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA ÁSFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, EMULSIÓN DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	618.45	M3	1,542,232	PERSONAS	\$5,341,210.49	\$5,341,210.49	X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	4.00	PZA					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1,811.00	M					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	2,709.00	M					
40500	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS EDUCADORES, ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA DE LOS EDUCADORES ENTRE LAS CALLES JUAN CORDERO Y GALILEO GALILEI Y PRIVADA GALILEO GALILEI ENTRE LA AVENIDA DE LOS EDUCADORES Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA DE LOS EDUCADORES, ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LAFRAGUA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA DE LOS EDUCADORES ENTRE LAS CALLES JUAN CORDERO Y GALILEO GALILEI Y PRIVADA GALILEO GALILEI ENTRE LA AVENIDA DE LOS EDUCADORES Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA	2,139.32	M3	142,548	PERSONAS	\$6,075,733.88	\$6,075,733.88	X
					CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T.) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	2,139.32	M3					
					CARPETA ÁSFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. (INCLUYE ACARREOS, RIEGO DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 0.00 A 20.00 KM)	802.25	M3					
					GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FG 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	320.00	M					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2,502.21	M					
40499	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO A CLAVJERO Y AVENIDA CAMPO DE TIRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CAMINO A CLAVJERO Y AVENIDA CAMPO DE TIRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL EXISTENTE, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACAMELLONADO POR ALAS TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR. INCLUYE COMPACTACION DE LA CAMA DE LOS CORTES AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR INCORPORACIÓN DEL AGUA PARA LAS COMPACTACIONES PUOT	2,650.50	M3	1,542,232	PERSONAS	\$5,860,370.51	\$5,860,370.51	X
					CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PU.O.T. COMPACTADA AL CIENTO POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA SCT) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	1,767.00	M3					
					RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO EC1-60 RAZÓN DE 1.5 LT/M2 INCLUYE BARRIDO POREO DE LA BASE CON ARENA Y ACARREOS PUOT	8,835.00	M2					
					RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE HASTA 40 CM CENTIMETROS DE ALTURA CON TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE RETIRO DE CONTRAMARCO Y TAPA ASÍ COMO SU POSTERIOR FUJACION ACABADO PULIDO INTERIOR. SECCIÓN DE 70 X 70 EXTERIOR NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTRAMARCO Y TAPA	6.00	PZA					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
						CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE PUOT (INCLUYE ACARREOS, EMULSION DE LIGA Y ACARREOS DENTRO DEL RANGO DE 20 A 40 KM)	618.45	M3						
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTIMETROS DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1,811.00	M						
						SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEA BLANCA DE 40 CENTIMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO (M7.1)	768.00	M						
TOTAL DE OBRAS CONRECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE PUEBLA FONDO (10070)											\$19,510,357.34	\$19,510,357.34		
MEJOR. IMAG. URB. BARR. ALT. Y MANT. BAL														
40505	MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA, BARRIO DE EL ALTO Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE BALVANERA MARÍA AUXILIADORA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POLIGONAL COMPRENDIDA EN AVENIDA 12 ORIENTE ENTRE CALLE 12 Y 14 NORTE, CALLE 14 NORTE ENTRE AVENIDA 12 Y 14 ORIENTE, AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 16 NORTE, CALLE 16 NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, CALLE 20 ORIENTE ENTRE CALLE 16 Y 12 NORTE.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	RETIRO DE VEGETACIÓN PARASITA EN PISO, MURO Y AZOTEA HASTA UNA ALTURA DE 10 M. INCLUYE ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITA, RETIRANDO LA RAIZ CON CUIDADO DE NO DETERIORAR LA FABRICA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. APLICAR SOLUCIÓN DE HERBICIDA A BASE DE IMAZAPYR AL 0.15% CON APLICACION PUNTUAL EN ZONA DE CRECIMIENTO, HASTA LOGRAR QUE LA RAIZ SE SEQUE EVITANDO NUEVAMENTE EL CRECIMIENTO DE LA VEGETACION, SE DEBERA SELLAR EL AREA LIBERADA DE VEGETACIÓN CON MORTERO CAL-ARENA, MATERIAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, ACARREO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ASÍ COMO ANDAMIOS COLGANTES (HAMACA DE OBRA), EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TNCE	50.73	M2	30,221	PERSONAS	\$813,084.09	\$813,084.09		X
					RESTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2.00 A 13.00 M DE ALTURA Y TNCE	485.56	M2							
					EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1:3	588.94	M							
					SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNIZAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTORICO), DE HASTA 2.00 APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TNCE	6,951.38	M2							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.300 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	827.92	M2							
					REUBICACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EN MUROS DE FACHADAS, INCLUYE CABLES, LAMPARAS, CLAVOS, ALCAYATAS, GRAPAS, NO INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA	1,237.71	M							
TOTAL DE OBRAS MEJOR. IMAG. URB. BARR. ALT. Y MANT. BAL FONDO (10971)											\$813,084.09	\$813,084.09		
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021														
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES		PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA RENOVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL	449.00	M3	17,608.00	PERSONAS	\$110,439.29	\$0.00		X
26189	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL		PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	5,453.19	M2	740	PERSONAS	\$7,582,774.57	\$0.00		X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,518.00	M2							
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	3,935.19	M							
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,427.94	M2							
						BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4". INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,914.33	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)											\$7,693,213.86	\$0.00		

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS PARTICIPACIONES 2025												
26377	MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PUEBLA, UBICADO EN AVENIDA CUE MERLO 201, COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE Y REHABILITACIÓN DE MURO AL INTERIOR DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (CECADE) UBICADO EN AV. REFORMA 1904-A, COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA CUE MERLO 201, COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE Y EN AV. REFORMA 1904-A, COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS	60.03	M2	40,700 PERSONAS	\$938,653.92	\$938,653.92	X	
					S.Y.C. DE TECHUMBRE TIPO SANDWICH, MULTIPANEL DE 1 1/2" CAL. 26 INCL. TAPAJUNTA, ANCLAJE Y CABALLETE.	130.97	M2					
					SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO 6", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACIÓN O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	31.20	M					
					MURO DE TABLACIMIENTO DE 15 CM. DE ESPESOR (DUROCK) CON CANAL Y POSTE CAL No 22 INCLUYE, CINTA, BASE COAT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	27.52	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	178.34	M2					
26378	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 2025-1, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE: CAJE, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	8,030.30	M3	1,542,232 PERSONAS	\$49,499,951.26	\$49,499,951.26	X	
26379	MANTENIMIENTO INTEGRAL 2025-1 A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS, DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIEZA DE GRAFITI REALIZADO EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, DEL CENTRO HISTÓRICO (PARA BAJO VOLUMEN DE OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO), INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TNCE.	11,880.00	M2	31,560 PERSONAS	\$4,943,024.32	\$445,384.15		X
					LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	3,741.00	M2					
					RESTAURACIÓN EN SITO DE BOLARDO MODELO CENTRO HISTÓRICO MARCA ODIN DE 50 CM DE ALTURA X 20 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MANTENIMIENTO A DETALLE DEL BOLARDO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁICO COLOR SIMILAR A BOLARDOS EXISTENTES, NIVELACIÓN, PLOMEO Y ANCLAJE DEL MISMO, RESANE DE PISO CON MATERIALES SIMILARES AL EXISTENTE, MANO DE OBRA (PARA BAJO VOLUMEN DE OBRA Y EN UBICACIONES DIFERENCIADAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO), EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	70.00	PZA					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE FACHADAS, MOLDURAS, CORNISAS, ENMARCAMIENTOS, (CENTRO HISTÓRICO), DE HASTA 9.00 M APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.N.C.E.	600.00	M2					
40503	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	94.25	M3	1,727 PERSONAS	\$353,730.90	\$319,827.10		X
					CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EKBE 64-22, LIGADO CON EMULSIÓN ASFALTICA ECR-65, CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50 M, BASE SUPERIOR DE 1.50 M, ALTO CENTRAL 0.10 M, INCLUYE: PINTURA EN FRANJAS DIAGONALES ALTERNADAS DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS Y PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS DE 0.60 CM DE ANCHO, INCLINADAS 45° CON UN DESARROLLO DE 6.00 M PROMEDIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TENDIDO, COMPACTADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	8.60	M					
					FABRICACIÓN DE BOLARDO CON DIMENSIONES: ALTO 90 CM Y DIAMETRO DE 20 CM FABRICADO CON CONCRETO FC 180 KG/M2 REFORZADO CON ARMEX Y ANCLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM, ACABADO MARTELINADO DESLAVADO CON GRANO DE MARMOL INCLUYE: ELABORACIÓN, CIMBRA EN SONOTUBO, PINTURA REFLEJANTE AMARILLO Y TNCE.	11.00	PZA.					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31046	DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RÍOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSOS SITIOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TOPOGRAFÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN DRON CON CÁMARA DE 20 MP, TRIPE CON RECEPTOR GNSS, INCLUYE: ENTREGA DE ARCHIVO. LAS O LIDAR (NUBE DE PUNTOS) VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACION, CFE, Y OTROS QUE SE DETECTEN, PLANOS, SECCIONES ACTUALES A CADA 20 M. CRUCES CON VALIDADES EXISTENTES Y PUNTOS ESENCIALES, INFORME FOTOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	151,370.05	M2	1,542,232	PERSONAS	\$5,248,272.92	\$5,248,272.92	X	
						LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO (BARRANQUILLA) CON EL OBJETO DE ELIMINAR LA VEGETACIÓN, RESTOS DE CULTIVOS Y DESPERDICIOS EXISTENTES EN LA ZONA A DESAZOLVAR.	151,370.05	M2						
						LIMPIEZA Y DESAZOLVE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I, ZONA A2 CON PRESENCIA DE AGUA (LODOS) Y PLAYONES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA CONFORMAR BORDOS	89,537.57	M3						
						EXTRACCIÓN DE BASURA CON EQUIPO MECÁNICO Y A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O SECO.	35,815.03	M3						
						TRASPALCO MECÁNICO A 1ER HECTOMETRO PARA PODER REALIZAR LOS BORDOS EN ZONA "A", INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION A 100MTS	69,839.31	M3						
						FORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, POR MEDIOS MECANICOS.	69,839.31	M3						
						ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	46,559.54	M3						
40504	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTORICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTORICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	123.00	ACTIVIDAD	43,403	PERSONAS	\$2,415,237.89	\$1,626,805.34		X
						SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN MERCADO 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD						
26385	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE: SISTEMA DE CALENTADOR SOLAR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS, SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR, EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SUPERVISIÓN DE OBRAS DE: SISTEMA DE CALENTADOR SOLAR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS, SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y SISTEMA DE PANELES SOLARES EN VIVIENDAS. INTEGRANDO CARPETA CON REPORTE FOTOGRAFICO Y FICHA DE CONTROL DE OBRA.	3.00	INFORME	15,452	PERSONAS	\$1,282,240.00	\$0.00		X
26387	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE FLORES Y VARIOS DEL MERCADO INDEPENDENCIA UBICADO EN 95 PONIENTE O 2DA PRIVADA DE CASTILLOTLA ENTRE 11 SUR Y 13 SUR, COLONIA LOS PINOS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	95 PONIENTE O 2DA PRIVADA DE CASTILLOTLA ENTRE 11 SUR Y 13 SUR, COLONIA LOS PINOS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA O PINTADA SIN RECUPERACIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 10M. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS DESTORNILLADO, DESCENSO ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	726.00	M2	43,570	PERSONAS	\$1,890,975.10	\$1,499,569.77		X
						DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES (PTR, TUBULARES, LAMINA, PLACAS, ETC.) SIN RECUPERACIÓN, PROTEGIENDO LAS ÁREAS CON LONA IGNIFUGA PARA PROTECCIÓN CONTRA CUALQUIER ELEMENTO INCANDESCENTE, INCLUYE: CORTES, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN, TNCE	6,586.86	KG						
						FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A-36 FORMADA CON PERFILES, PLACAS, INCLUYE ACERO ESTRUCTURAL, ASTM A-36, TRAZO, CORTES, MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LONA IGNIFUGA PARA PROTECCIÓN CONTRA CUALQUIER ELEMENTO INCANDESCENTE, PRUEBA DE PENETRACIÓN COMPLETA DE SOLDADURA, GRUA HIDRAULICA PLATAFORMA ARTICULADA AUTOPROPULSADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TNCE	1,018.86	KG						
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA TRN 100/35, CALIBRE 22. ANCHO EFECTIVO DE 1.00 M, DISTANCIA ENTRE CUMBRERAS DE 33.3 CM, PERALTE DE 35 MM, ESPESOR NOMINAL ACERO BASE 0.0299 MM, PESO 7.45 KG/M Y 7.45 POR M2.	726.00	M2						
						PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	7,786.54	KG						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26386	INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA INÉS DEL MONTEPULCIANO; UBICADO EN CALLE 3 SUR NO. 903 CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, PUEBLA; 2a. ETAPA.	CALLE 3 SUR NO. 903 CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		RENIVELACIÓN DE LAJA DE CANTERA NATURAL QUE SE ENCUENTRA SOBRE BANQUETAS. INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS Y RECOLOCACIÓN DE LAS MISMAS ASENTADAS SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	112.61	M2	30,221	PERSONAS	\$1,498,894.06	\$0.00		X
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENLADRILLADO DE BARRO TIPO FACHALETA 26 CM X 13 CM X 5 CM ACABADO NATURAL COLOCADO EN PRETIL INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE DE ESQUINAS BOLEADAS, ASENTADO CON MORTERO CAL ARENA 1:3 CON ADITIVO FESTERBOND, JUNTA DE MORTERO, SUMINISTRO DE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, TNCE.	270.00	PZA						
						APLICACION DE PINTURA A LA CAL EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS SEGUN MUESTRA DE COLOR APROBADA. LA MEZCLA DEBERA DE APLICARSE A DOS MANOS CON CEPILLO DE CERDAS NATURALES SOBRE SUPERFICIE SIN POLVO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	292.30	M2						
						REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. REINTEGRAR CON LA TÉCNICA DE RIGATINO O TRATTEGGIO Y PINTURAS CON PINCEL LA APLICACIÓN DE RAYAS VERTICALES DE LAS PINTURAS PARA RESTAURO, ENTONANDO LOS COLORES DE LA REINTEGRACIÓN CON LOS DE LA PINTURA ORIGINAL, PERO METODOLÓGICAMENTE SE CREA UN JUEGO VISUAL CON ESTA SUPERPOSICIÓN DE LINEAS PARA LLENAR EL FALTANTE O RESANE, CON BARNIZ MARCA MAIMERI LAS ÁREAS RESANADAS QUE SERÁN PRINCIPALMENTE LOS BORDES DEL CUADRO, ROTURAS QUE YA HAYAN SIDO INTERVENIDAS CON PARCHES POR EL REVERSO Y LA UNIÓN ENTRE LIENZOS QUE FORMEN EL CUADRO, TODAS ELLAS CON RESANES HECHOS A NIVEL DE LA CAPA PICTÓRICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	5.00	PZA						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED 9W. DE LA MARCA PHILIPS, INCLUYE: RETIRO DE FOCO EXISTENTE.	180.00	PZA						
26390	ESTUDIO DE GEOTECNÍA, EVALUACIÓN DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2025.	DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		SONDEOS PARA CAPAS ASFÁLTICAS. INCLUYE: EXTRACCIÓN DE CORAZONES EN ASFALTO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESPESOR, MASA VOLUMÉTRICA Y PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN.	101.00	PRUEBA	500,000	PERSONAS	\$1,483,372.86	\$1,483,372.86	X	
						SONDEO DE BASE HIDRÁULICA. PARA DETERMINAR EL VALOR SOPORTE DE CALIFORNIA (CBR) (M-MMP-4-01-007/23), GRANULOMETRÍA POR TÁMICES (NMX-C-077/ASTM C136), LÍMITES DE CONSISTENCIA (ATTERBERG) (NMX-C-416/ASTM D4318), EQUIVALENTE DE ARENA (M-MMP-4-04-004/16) Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN SITIO Y EN LABORATORIO.	101.00	PRUEBA						
						INFORME Y/O REPORTE FINAL DE SONDEO DE CAPAS ASFÁLTICAS Y BASE HIDRÁULICA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	20.00	INFORME						
						TOPOGRAFÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL). INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACION, CFE, Y OTROS QUE SE DETECTEN, PLANOS, SECCIONES ACTUALES A CADA 20 M. CRUCES CON VIALIDADES EXISTENTES Y PUNTOS ESENCIALES. INFORME FOTOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	68,404.50	M2						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26392	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCIA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCIA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	1,698.20	M3	40,484	PERSONAS	\$47,910,424.69	\$0.00		X	
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	8,803.22	M2							
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	4,269.29	M							
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 54 W. LED, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5,000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS INCLUYE: 24 M DE CABLE CAL. 10 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORNILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, GRÚA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	70.00	PZA.							
31050	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	REJILLA TRANSVERSAL DE LONGITUD VARIABLE X 0.60 X 2.05 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON MUROS Y LOSA (25 CM DE ESPESOR) DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES. ACABADO PULIDO, TRABE DE BORDE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 ARMADA CON 7 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @15 CM. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3/16" x 2 1/2" (4.8x63.5mm) 13/16" (30.2mm) SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES EN PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO Y CURADO DE CONCRETO. RELLENOS COMPACTADOS, MANIOBRAS Y T.N.C.E.	118.95	M	17,907	PERSONAS	\$642,861.17	\$0.00		X	
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	230.00	M							
						BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	1,940.21	M3							
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EXBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	543.26	M3							
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,751.85	M							
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRLANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	4,164.34	M2							
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 11/2 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA, INCLUYE: ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TNCE.	21.00	PZA							
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2025 (FONDO 10125)												\$118,107,639.09	\$61,061,837.32		

TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES

\$125,800,852.95 \$61,061,837.32

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
RECURSOS FAISMUN 2024													
31031	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPÁ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	POZO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA UBICADO EN CADENAMIENTO 0+000.00; LÍNEA DE CONDUCCION EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TINAJAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA; CALLE 8 SUR ENTRE CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN A-36 RANURADO TIPO CANASTILLA NORMA A-53 DE 12" DE DIAMETROS Y 1/4" ESPESOR PARA ADEME, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO	120.00	M	4,712	PERSONAS	\$4,962,882.97	\$4,962,882.97	X	
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES	144.00	M2						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA TIPO SUMERGIBLE de 75 H.P. DE FUERZA, INSTALADA DENTRO DE POZO PROFUNDO PARA ALCANZAR UN GASTO DE 20 L.P.S., VELOCIDAD DE OPERACION A 3450 RPM. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE CON 3 CAPACIDAD DE A 440 VOLTS. 60 HZ.	1.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA UNA CDT DE 300 MCA, ACOPLADA A MOTOR DE 50HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 7 LPS	1.00	PZA						
					SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO ANGER RD-26 DE 6"	1,693.76	M						
31038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROBLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE DURAZNO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROBLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	595.30	M3	140	PERSONAS	\$376,816.51	\$376,816.51	X	
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA.	905.11	M2						
					CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2. AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	301.64	M						
					CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, CON CONCRETO F'C- 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	563.65	M2						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5.000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C-30 2 NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS. EXCAVACIONES Y RELLENOS	5.00	PZA.						
31042	POCONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PINO ENTRE CALLE POLÍTICA MODERNA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE PINO Y CALLE RUBI, CALLE RUBI ENTRE CALLE LIBERTAD Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NUEVO PARAISO Y SOLIDARIDAD, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	EN CALLE PINO ENTRE CALLE POLÍTICA MODERNA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE PINO Y CALLE RUBI, CALLE RUBI ENTRE CALLE LIBERTAD Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NUEVO PARAISO Y SOLIDARIDAD DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NIVELES.	888.81	M2	568	PERSONAS	\$6,493,555.22	\$6,493,555.22	X	
					EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, PIDESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	208.92	M3						
					CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD.	4.00	PZA						
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	15.00	PZA						
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 36" DIÁMETRO CON CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241.	173.77	M						
					CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN PAVIMENTO ASFALTICO,PARALELA A LA GUARNICIÓN DE 1.60 X 1.00 M Y 1.00 M DE ALTURA,(MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO, 20 CM ABAJO DEL PISO TERMINADO) PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO COM MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, ELABORADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 Y 28 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO DE MUROS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, CONEXION A LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE CON TUBO DE ADS DE 20 CM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE HASTA 5 M	24.00	PZA						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 110 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 110 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACION.	1,304.64	M3	267 PERSONAS	\$4,741,133.09	\$4,741,133.09	X	
						CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA.	2,136.00	M2					
						CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	540.72	M					
						CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-68-8, CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4, INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION, RELLENOS EN SU CASO PARA RENIVELAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA 4 OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CON MADERA DE 3RA ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA, ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TÑCE	1,027.84	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING 120-277V 5,000K I MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 80 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C 30 2 NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO 5 TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	9.00	PZA					
31037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y CALLE CESAR VALLEJO, EN LA COLONIAS BALCONES DEL SUR Y FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 3 ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y CALLE CESAR VALLEJO, EN LA COLONIAS BALCONES DEL SUR Y FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,045.46	M3	31,985 PERSONAS	\$5,446,952.18	\$5,446,952.18	X	
						CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,624.70	M2					
						CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4". COLADO, VIBRADO Y CURADO	520.62	M					
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-68-8, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	826.58	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5,000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO 5 TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	9.00	PZA					
31043	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE 35 SUR, ENTRE AVENIDA 29 PONIENTE Y AVENIDA MANUEL ESPINOSA YGLESIAS O CALLE 31 PONIENTE; EN AVENIDA MANUEL ESPINOSA YGLESIAS O CALLE 31 PONIENTE ENTRE CALLE 35 SUR Y CALLE 33 SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD POR MEDIOS MECÁNICOS CON ESPESOR DE 30 1 CM	215.87	M3	8,592 PERSONAS	\$2,680,700.82	\$2,680,700.82	X	
						CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RÁPIDA MR-45 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO 2 MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 1 DÍA TIRO DIRECTO	199.91	M3					
						EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	710.71	M3					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 36" DIÁMETRO CON CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241.	206.00	M					
						CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 5.00 X 1.00 X 1.00 M. DE ALTURA PROMEDIO CON MUROS (20 cm DE ESPESOR) DE CONCRETO f _c = 250 Kg/cm2, CON ACELERANTE A 72 HRS, ARMADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 3/8" @ 20 cm EN AMBAS DIRECCIONES, TRABE DE BORDE PERIMETRAL ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @20 cm. ACABADO INTERIOR PULIDO, CON REJILLA A BASE DE ÁNGULO DE 4" X 2", CON UN ESPACIO ENTRE ÁNGULOS DE 2" COLOCADOS A 45 GRADOS. SOLDADOS CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 4" X 2", CON UN S ANCHO MÁXIMO DE 100 cm, ACABADO ACERO PINTADO EN COLOR NEGRO	11.00	PZA.					

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN.	2,189.00	M3	408	PERSONAS	\$8,254,161.44	\$8,254,161.44	X	
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	3,605.07	M2						
						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	809.13	M						
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/8, CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	848.77	M2						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5,000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO 5 TIPO PIRAMIDAL, PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	15.00	PZA.						
31039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEI NÚÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEI NÚÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,151.52	M2	3,312	PERSONAS	\$3,224,892.16	\$3,224,892.16	X	
						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	462.00	M						
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	500.77	M2						
						CONSTRUCCION DE DENTELLON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15 X 40 CM	53.84	M						
31040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ALCANFORES, EN LA COLONIA VALLE PARAISO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ROBLE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ALCANFORES, EN LA COLONIA VALLE PARAISO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,191.52	M3	386	PERSONAS	\$7,693,807.82	\$7,693,807.82	X	
						CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	3,450.97	M2						
						CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO.	760.91	M						
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/8, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	1,469.45	M2						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 W, LED, R2, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5,000K II MEDIACION BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM)	41.00	PZA.						
31036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA	1,339.07	M2	5,298	PERSONAS	\$2,635,042.43	\$2,635,042.43	X	
						CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2	364.70	M						
						CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX. DE 3/4"	371.87	M2						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 CON ACABADO DESLAVADO	12.92	M2						
40496	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		COLOCACIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 2.10X2.10X0.30 M, ARMADA CON VARILLA EN AMBOS SENTIDOS, CON DADO DE 0.75X0.75 M. ARMADA CON 8 ANCLAS DE VARILLAS DEL NO. 8 Y 3 ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CMS, CONCRETO	220.00	PZA.	6,072	PERSONAS	\$12,279,648.02	\$12,279,648.02	X	
						COLOCACIÓN, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	270,653.24	KG						
						APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA.	270,653.24	KG						
						INSTALACIÓN DE TECHO AUTO SOPORTANTE CON EL SISTEMA SPAN ENGARGOLADO DE UNA PIEZA DE 20 CM DE PERALTE Y 61 CM DE ANCHO LAMINA ZINTRO ALUM. CALIBRE 20 FLUADO AL CANAL CON TORNILLOS DE 3/8" X 1/4" DE PULGADA CON TUERCA Y RONDANA PLANA GALVANIZADA	15,394.28	M2						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40497	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE LOS PILARES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.	EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (MATERIAL PUESTO EN OBRA), COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE LOS 3. CORTES AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR P.U.O.T.	3,156.00	M3	15,070	PERSONAS	\$5,919,237.00	\$5,919,237.00	X	
						CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA P.U.O.T. COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) DE PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO (EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T.) (INCLUYE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA). P.U.O.T.	2,086.00	M3						
						CARPETA ÁSFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T.	734.58	M3						
						SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CM DE DIAMETRO.	34.00	M						
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS.	3,137.75	M						
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2	3,137.75	M2						
						SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC-O PRESION NOMINAL 16 DE 110 MM DE DIAMETRO, CLASE 500	1,160.00	M						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO FAISMUN 2024 (FONDO 10216)											\$64,708,829.66	\$64,708,829.66		

RECURSOS FAISMUN 2025													
31045	CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ECO CAMPUS VALSEQUILLO), EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ECO CAMPUS VALSEQUILLO) EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN	1	ACTIVIDAD	1,400 PERSONAS	\$53,996,872.83	\$53,070,744.77	X		
					ESTRUCTURA EDIFICIO	1	ACTIVIDAD						
					ALBAÑILERIA	1	ACTIVIDAD						
					ACABADOS	1	ACTIVIDAD						
					PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERÍA	1	ACTIVIDAD						
					INSTALACIÓN DE AIRE Y VACIO	1	ACTIVIDAD						
					INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL	1	ACTIVIDAD						
					INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1	ACTIVIDAD						
					ELEVADOR	1	ACTIVIDAD						
					INSTALACIONES ESPECIALES (SEGURIDAD, DETECCIÓN DE HUMO, CCTV, VOZ Y DATOS)	1	ACTIVIDAD						
					RED DE DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, HIDRÁULICO Y CISTERNAS (POTABLE Y PLUVIAL)	1	ACTIVIDAD						
					OBRA EXTERIOR	1	ACTIVIDAD						
					CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1	ACTIVIDAD						
					CAMINO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO	1	ACTIVIDAD						
31046	DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RÍOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSOS SITIOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TOPOGRAFÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN DRON CON CÁMARA DE 20 MP, TRIPE CON RECEPTOR GNSS, INCLUYE: ENTREGA DE ARCHIVO. LAS O LIDAR (NUBE DE PUNTOS) VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE, COMO SON PARAMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBACACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, TELECOMUNICACION, CFE, Y OTROS QUE SE DETECTEN, PLANOS. SECCIONES ACTUALES A CADA 20 M. CRUCES CON VALIDADES EXISTENTES Y PUNTOS ESENCIALES, INFORME FOTOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	151,370.05	M2	1,542,232 PERSONAS	\$29,808,951.84	\$29,808,951.84	X		
					LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO (BARRANQUILLA) CON EL OBJETO DE ELIMINAR LA VEGETACIÓN, RESTOS DE CULTIVOS Y DESPERDICIOS EXISTENTES EN LA ZONA A DESAZOLVAR.	151,370.05	M2						
					LIMPIEZA Y DESAZOLVE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I, ZONA A2 CON PRESENCIA DE AGUA (LODOS) Y PLAYONES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PARA CONFORMAR BORDOS	89,537.57	M3						
					EXTRACCIÓN DE BASURA CON EQUIPO MECÁNICO Y A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O SECO.	35,815.03	M3						
					TRASPALEO MECANICO A 1ER HECTOMETRO PARA PODER REALIZAR LOS BORDOS EN ZONA "A", INCLUYE: MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION A 100MTS	69,839.31	M3						
					FORMACION DE BORDOS CON MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, POR MEDIOS MECANICOS.	69,839.31	M3						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
						ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	46,559.54	M3						
31047	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ALBERT EINSTEIN, AL MARGEN DEL RÍO ALSESECA, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERACLITO, EN LA COLONIA SAN LUIS GONZAGA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ALBERT EINSTEIN, AL MARGEN DEL RÍO ALSESECA, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERACLITO, EN LA COLONIA SAN LUIS GONZAGA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN EN AGUA, ZONA B. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. DEPOSITANDO EL MATERIAL EN EL CAMIÓN.	736.04	M3	7,465	PERSONAS	\$4,300,988.60	\$4,269,150.71		X
						CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL FC 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	172.56	M3						
						SUMINISTRO. HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 5 DIÁMETRO 5/8"	1,880.11	KG						
						SUMINISTRO. HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 6 DIÁMETRO 3/4"	7,815.94	KG						
						SUMINISTRO. HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 8 DIÁMETRO 1"	13,747.14	KG						
						TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	548.67	M3						
31051	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE AVENIDA 105 PONIENTE Y AVENIDA 113 PONIENTE; AVENIDA 3 SUR Y CALLE 7 SUR; CIRCUITO CENTRAL LOMA BELLA, EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BELLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 SUR ENTRE CALLE AVENIDA 105 PONIENTE Y AVENIDA 113 PONIENTE; AVENIDA 3 SUR Y CALLE 7 SUR; CIRCUITO CENTRAL LOMA BELLA, EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BELLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	10,000.00	M2	10,695	PERSONAS	\$25,428,636.89	\$21,655,392.84		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N. CMT: 4.04/08, (N.CMT: 4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	1,007.39	M3						
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	3,140.78	M						
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	5,254.89	M2						
31048	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINIA, EL ÁNGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINIA, EL ÁNGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	10,000.00	M2	6,819	PERSONAS	\$30,323,150.77	\$24,582,773.52		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N. CMT: 4.04/08, (N.CMT: 4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	1,108.53	M3						
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2,906.11	M						
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	5,967.12	M2						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA. COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIÉTFENO CON PRETECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON REFLEJANTE GRADO DIAMANTRE COLOR BLANCO EN LA CARA AL SENTIDO DEL TRÁNSITO, DE 1.0 M DE LARGO POR 0.20 M DE ANCHO POR 0.17 M DE ALTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	80.00	PZA						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31049	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTÍCULO 9 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTÍCULO 1; CALLE ARTÍCULO 1 ENTRE ARTÍCULO 9 Y CAMINO VIEJO A BALCONES, EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA Y AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN MEXICANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ARTÍCULO 1 ENTRE ARTÍCULO 9 Y CAMINO VIEJO A BALCONES, EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA Y AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN MEXICANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	620.10	M3	11,381	PERSONAS	\$7,553,941.02	\$6,683,780.43	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT: 4.04/08), (N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	155.02	M3					
						GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F'C 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MÁXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	987.91	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	1,800.34	M2					
31050	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	1,940.21	M3	17,907	PERSONAS	\$19,246,776.25	\$16,608,298.84	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT:4.04/08), (N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	543.26	M3					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,751.85	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	4,164.34	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 11/2 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA, INCLUYE: ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TNCE.	21.00	PZA					
31053	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA E DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SAN ALFONSO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PRIVADA E DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SAN ALFONSO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	OPERACIÓN DE MEZCLADO. TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASES (INCISO 074-H.01) BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100%, INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA (NO INCLUYE ACARREOS), AGUA, EQUIPO Y TNCE.	526.35	M3	2,178	PERSONAS	\$6,698,665.02	\$6,421,623.27	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGUN NORMAS S.C.T. N.CMT:4.04/08), (N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS)	184.22	M3					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	695.03	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	947.49	M2					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDÍ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31054	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ANÁHUAC ENTRE CADENAMIENTO 0+000 O TERMINO DE ADOQUÍN Y CALLE SAN JOSÉ; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE ANÁHUAC Y CALLE CAMINO NACIONAL, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ANÁHUAC ENTRE CADENAMIENTO 0+000 O TERMINO DE ADOQUÍN Y CALLE SAN JOSÉ; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE ANÁHUAC Y CALLE CAMINO NACIONAL, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT: 4.04(08), (N.CMT: 4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T. (NO INCLUYE RIEGOS).	772.40	M3	24,270	PERSONAS	\$22,547,960.55	\$14,185,480.94	X
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2,026.70	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F C 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	3,548.66	M2					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	1,040.45	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	948.00	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	1,016.55	M					
31055	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EJERCITO DE ORIENTE TRAMO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BARRANCA SAN DIEGO, EN LA COLONIA ALAMOS VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BARRANCA SAN DIEGO, EN LA COLONIA ALAMOS VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CAJÓN PREFABRICADO DE CONCRETO REFORZADO DE 3.00 X 1.75 X 1.55 M., CON RESISTENCIA F'C=300 KG/CM2, PARA ALTURA DE RELLENO DE 1 A 3 M, INCLUYE ARMADO DE ACERO	250.00	PZA	28,946	PERSONAS	\$42,074,202.52	\$38,521,936.86	X
						CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL FC 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	748.00	M3					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO. C/CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	763.13	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIDRÁULICO RD -9 DE 2" PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 17 KG/CM2, FABRICADO CON RESINA 4710 (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA)	380.00	M					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER DE ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT:4.04(08), (N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	215.52	M3					
40504	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTORICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTORICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA	123.00	ACTIVIDAD	43,403	PERSONAS	\$8,213,720.93	\$8,213,720.93	X
						SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN MERCADO 5 DE MAYO	1.00	ACTIVIDAD					
31058	EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS	786.00	ACTIVIDAD	3,144	PERSONAS	\$9,674,712.71	\$3,778,800.01	X
31060	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL RECUPERADO DE LA BASE HIDRÁULICA, INCLUYE: RECARGUE DE 1 MATERIAL CON GRAVA EN UN 30% DEL VOLUMEN RECUPERADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M AASTHO MODIFICADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,952.38	M3	13,982	PERSONAS	\$23,681,231.75	\$14,958,637.14	X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT: 4.04(08), (N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	1,180.95	M3					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2,835.75	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	6,408.47	M2					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA, COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIETILENO CON PRETECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE DE 1.50 M DE LARGO, 14.5 CM DE ANCHO Y 9.8 CM DE ALTO, CON ELEMENTO REFLEJANTE COLOR AMARILLO EN EL SENTIDO DEL TRANSITO Y COLOR ROJO EN EL SENTIDO CONTRARIO, INCLUYE: 3 TORNILLOS DE 12", EPOXICO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	128.00	PZA						
31059	EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL VIVIENDAS	313.00	ACTIVIDAD	1,252	PERSONAS	\$15,574,109.64	\$13,484,293.02		X
31057	EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SISTEMA DE PANELES SOLARES EN VIVIENDA	30.00	ACTIVIDAD	120	PERSONAS	\$1,461,725.98	\$0.00		X
31061	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 3 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 3 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASES (INCISO 074-H.01): BASES: 1) 1 CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100%, INCLUYE: SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA (NO INCLUYE ACARREOS), AGUA, EQUIPO Y TNCE.	258.31	M3	1,371	PERSONAS	\$3,301,235.64	\$3,157,294.56		X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT: 4.04/08), (N.CMT:4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	64.58	M3							
					GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM DE 15 X 20 X 40 CENTIMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	406.86	M							
					BANQUETA DE 10 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	571.14	M2							
31056	EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SISTEMA DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDAS	2,734.00	ACTIVIDAD	10,936	PERSONAS	\$35,637,851.85	\$14,286,424.88		X
31063	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE BELLAS ARTES, EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE BELLAS ARTES, EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	109.65	M3	31,035	PERSONAS	\$1,010,521.51	\$0.00		X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	38.38	M3							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	81.54	M							
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	3.00	PZA							
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTIMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	162.36	M							
31062	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROMERO VARGAS ENTRE PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL Y CALLE ROMERO RUBIO, PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE CALLE ROMERO VARGAS Y CALLE JUAN TAMBORIEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE ROMERO VARGAS ENTRE PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL Y CALLE ROMERO RUBIO, PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE CALLE ROMERO VARGAS Y CALLE JUAN TAMBORIEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	134.47	M	1,742	PERSONAS	\$1,423,904.95	\$0.00		X	
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO, C/CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	66.00	M							
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE 12" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EMPAQUES.	22.00	PZA							
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	2.00	PZA							
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	2.00	PZA							
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 M.	1.00	PZA							
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO FAISMUN 2025 (FONDO 10217)											\$341,959,161.25	\$273,687,304.56		

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META	BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUN 2025												
50342	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN; CALLE 53 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD Y SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN; CALLE 53 NORTE ENTRE AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD Y SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T.- COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	2,760.51	M3	2,823 PERSONAS	\$30,972,924.07	\$29,557,349.00		X
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: ACARREO A 10 KM, MOVIMIENTO DE TODA LA MAQUINARIA NECESARIA, SOLO PARA CALLES MENORES A 200 MS. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	966.18	M3					
					GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTIMETROS. INCLUYE: TRAZO. PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2,515.97	M					
					BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO. DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	6,023.96	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA, COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIETILENO CON PRETECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE DE 1.50 M DE LARGO, 14.5 CM DE ANCHO Y 9.8 CM DE ALTO, CON ELEMENTO REFLEJANTE COLOR AMARILLO EN EL SENTIDO DEL TRANSITO Y COLOR ROJO EN EL SENTIDO CONTRARIO, INCLUYE: 3 TORNILLOS DE 12". EPOXICO. MANO DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA Y TNCE.	231.00	PZA					
50343	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL (CMERI), UBICADO EN PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12. INTERIOR LISO. DE 24" DIAMETRO. C/CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	267.06	M	9,259 PERSONAS	\$3,481,187.63	\$2,079,757.90		X
					REJILLA TRANSVERSAL DE LONGITUD VARIABLE X 0.60 X 2.05 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON MUROS Y LOSA (25 CM DE ESPESOR) DE CONCRETO fc= 250 kg/cm2. ARMADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES. ACABADO PULIDO, TRABE DE BORDE DE CONCRETO fc= 250 kg/cm2 ARMADA CON 7 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @15 CM. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3/16" x 2 1/2" (4.8x63.5mm) 1 3/16" (30.2mm) SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES EN PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, RELLENOS COMPACTADOS, MANIOBRAS Y T.N.C.E.	30.20	M					
					CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE DIMENSIONES 3.00 M X 1.40 M X 1.00 M DE ALTURA, CON MURO DE TABIQUE (14 CM DE ESPESOR) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, CON CASTILLOS DE 20 X 20 CM, A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM, CADENA PERIMETRAL DE 20 X 20 CM. A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM, FIRME DE 10 CM, ACABADO COMÚN. ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2. ACABADO INTERIOR PULIDO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4. CON REJILLA DE 1.00 X 1.10 M A BASE DE SOLERA DE 2" X 1/4" @ 8 CM. CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/4" X 2 1/2". TAPAS LATERALES DE 1.0 X1.10 MA BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE	2.00	PZA.					
					POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	9.00	POZO					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50344	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA EN 31 PONIENTE, UBICADO EN 31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES, CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, UBICADO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA LA AHOGADA Y FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESSES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES Y CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA LA AHOGADA Y FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESSES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTRUCCIÓN DE PASO A NIVEL CON CONCRETO MR 45 KG/CM2, REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RÁPIDA A 24 HRS, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 M, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CM @ 90 CM, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, CORTE DE JUNTAS DE 75 MM DE ESPESOR EN TABLEROS DE MÁXIMO 3.0 M, ENSANCHE DE JUNTAS A 6 MM EN 28 MM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO EN JUNTAS DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN CON SELLADOR ELASTOMÉRICO, SEÑALAMIENTO DE OBRA (TRAFFITAMBOS, SEÑALAMIENTO NOCTURNO, LAMPARAS SOLAR DE DESTELLO DOS CARAS), BAKER ROD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	60.93	M3	27,138	PERSONAS	\$911,344.99	\$911,344.99	X	
						CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO TRAPEZIAL CON CONCRETO MR 45 KG/CM2, REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RÁPIDA A 24 HRS CON UN DESARROLLO DE 6.90 M. DE ANCHO (LOSA DE 0.35 M. DE ESPESOR, RAMPA DE 1.00 M. DE ALTO, Y 4.00 M. LONGITUD DE PLATAFORMA) INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTIMETROS @ 90 CENTIMETROS, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, CORTE DE JUNTAS DE 75 MM DE ESPESOR EN TABLEROS DE MÁXIMO 3.0 M, ENSANCHE DE JUNTAS A 6 MM EN 28 MM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO EN JUNTAS DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN CON SELLADOR ELASTOMÉRICO, INCLUYENDO: SEÑALAMIENTO DE OBRA (TRAFFITAMBOS, SEÑALAMIENTO NOCTURNO, LAMPARAS SOLAR DE DESTELLO DOS CARAS.) BAKER ROD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	17.35	M						
						SUMINISTRO Y PINTADO DE PASO PEATONAL TRAPEZOIDAL DE 4.60 M DE CORONA, RAMPAS DE 2.00 M CADA UNA Y ANCHO DE 14 M. CON PINTURA TERMOPLÁSTICA INCLUYE: PINTURA EN RAMPAS CON DIAGONALES A 45° COLOR AMARILLO Y NEGRO ALTERNADO LOS COLORES, DE 0.60 M. DE ANCHO Y SOBRE LA CORONA CEBRAS DE 0.60 M DE BASE X 4.20 M DE LARGO EN COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.00	PZA						
						SUMINISTRO Y PINTADO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO TRAPEZIAL DE 6.90 M. DE ANCHO, RAMPAS DE 1.00 M CADA UNA Y ALTO DE 0.10 M., 4.00 M DE CORONA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA INCLUYE: PINTURA EN RAMPAS CON DIAGONALES A 45° COLOR AMARILLO Y NEGRO ALTERNADO LOS COLORES, DE 0.40 M. DE ANCHO Y SOBRE LA CORONA CEBRAS DE 0.40 M DE BASE X 3.60 M DE LARGO EN COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	17.35	M						
50345	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATÓYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATÓYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	498.00	M3	1,727	PERSONAS	\$5,072,956.57	\$4,547,224.85		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N. CMT: 4.04/08), (N.CMT:4.05.003/08 PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS)	124.50	M3						
						GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F C 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MÁXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, Y CIMBRA	550.73	M						
						BANQUETA DE 10" CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F C 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	1,066.11	M2						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDÍ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50346	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T.- COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	260.70	M3	3,987 PERSONAS	\$3,983,992.48	\$3,650,569.35		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08. PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	91.24	M3					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 75 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	228.85	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12. INTERIOR LISO. DE 12" DIAMETRO. C/CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	213.14	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO. DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	699.55	M2					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	445.84	M					
40503	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA		CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08. PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	94.25	M3	1,727 PERSONAS	\$1,735,642.40	\$1,569,287.49		X
						CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EKBE 64-22, LIGADO CON EMULSIÓN ASFALTICA ECR-85, CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL BASE INFERIOR DE 4.50 M, BASE SUPERIOR DE 1.50 M, ALTO CENTRAL 0.10 M. INCLUYE: PINTURA EN FRANJAS DIAGONALES ALTERNADAS DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR BLANCO REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS Y PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS DE 0.60 CM DE ANCHO, INCLINADAS 45° CON UN DESARROLLO DE 6.00 M PROMEDIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TENDIDO, COMPACTADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	8.60	M					
						FABRICACIÓN DE BOLARDO CON DIMENSIONES: ALTO 90 CM Y DIÁMETRO DE 20 CM FABRICADO CON CONCRETO FC 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX Y ANCLADO A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM, ACABADO MARTELINADO DESLAVADO CON GRANO DE MARMOL. INCLUYE: ELABORACIÓN, CIMBRA EN SONOTUBO, PINTURA REFLEJANTE AMARILLO Y TÑCE.	11.00	PZA.					
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08. PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	730.17	M3					
						GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,319.20	M					
						BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DES PALME Y COMPACTACION.	3,115.14	M2					
						FORJADO DE ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS LA ACTIVIDAD SE REALIZA INTEGRALMENTE CON LAS BANQUETAS POR LO QUE ESTE CONCEPTO SOLO CONSIDERA EL ACABADO QUE SE REQUIERA EN LAS INTERSECCIONES DE DOS BANQUETAS ORTOGONALMENTE ENCONTRADAS.	574.84	M2					

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50348	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 54 W, LED, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5.000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS INCLUYE: 24 M DE CABLE CAL. 10 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORNILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, GRÚA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	43.00	PZA.	10,695	PERSONAS	\$18,909,828.82	\$8,363,990.72		X
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 40 W, LED, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5.000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO EXISTENTE, TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, INCLUYE: 24 M DE CABLE CAL. 10 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORNILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, GRÚA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	4.00	PZA.						
50347	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEADAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEADAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	869.11	M3	5,152	PERSONAS	\$8,909,888.17	\$8,163,205.45		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	217.28	M3						
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: BRAZO, PREPARACIÓN DE TERRAZAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	912.69	M						
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	2,069.20	M2						
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO PUEBLA MARCA ODIN HISTÓRICO O SIMILAR EN CALIDAD, DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCLAJE CON TUBO DE 4" FABRICADO EN CAÑA DE ACERO RECTO CIRCULAR, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER COLOR NEGRO, ANTIGRAFITIL, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA, FRANJA REFLEJANTE COLOR AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	42.00	PZA.						
50349	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12. INTERIOR LISO. DE 12 DIAMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	104.99	M	1,542,232	PERSONAS	\$3,904,534.17	\$3,904,534.17		X
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12. INTERIOR LISO. DE 6 DIAMETRO C/CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	96.00	M						
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE 12" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EMPAQUES	16.00	PZA						
						POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	10.00	PZA						
						CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 040 X 0.60 X 140 M (INTERIOR) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2. MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ÁNGULO DE 1X18", INCLUYE TAPA DE CONCRETO DE 0.60X0.40 DE CONCRETO FC 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	5.00	PZA						
	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE					BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPENDIDO ENTRE 1.850 A 1.950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	1,940.21	M3						
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %. ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N.CMT-4.04/08), (N.CMT-4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	543.26	M3						

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
31050	CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS. COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1,751.85	M	17,907 PERSONAS	\$320,225.13	\$0.00		X
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	4,164.34	M2					
						SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL ORQUIDEA, DE 3.00 M DE ALTURA Y DE 11/2 A 2" DE TALLO, NO INCLUYE TIERRA, INCLUYE: ÁRBOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TNCE.	21.00	PZA					
31048	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINIA, EL ÁNGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINIA, EL ÁNGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	10,000.00	M2	6,819 PERSONAS	\$2,042,746.99	\$0.00		X
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95 %, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EKB6 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N. CMT: 4.04/08), (N.CMT: 4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	1,108.53	M3					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2,906.11	M					
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	5,967.12	M2					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA, COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIETILENO CON PRETECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CON REFLEJANTE GRADO DIAMANTE COLOR BLANCO EN LA CARA AL SENTIDO DEL TRÁNSITO, DE 1.0 M DE LARGO POR 0.20 M DE ANCHO POR 0.17 M DE ALTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	80.00	PZA					
26392	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCIA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE STA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCIA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	1,698.20	M3	40,484 PERSONAS	\$18,612,964.92	\$0.00		X
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	8,803.22	M2					
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	4,269.29	M					
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 54 W. LED, MODELO LUMA, MARCA FORLIGHTING. 120-277V 5,000K II MEDIACIÓN BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM), MONTADA EN POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CALIBRE 11, CON 1 PERCHA ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, BRAZO DE 2 M DE LONGITUD C.30 2" NOMINAL TERMINADO EN COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X70X45X45 CM PREFABRICADO CON ANCLAS INTEGRADAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS INCLUYE: 24 M DE CABLE CAL. 10 AWG FORRADO COLOR NEGRO Y 12 M DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE DESNUDO PARA TIERRAS Y TORILLERÍA, CONECTORES BIMETÁLICOS PARA INTERCONEXIONES, SELLADO CON CORDONES DE SOLDADURA EN ACCESO A CONEXIONES A POSTE, MANIOBRAS, GRÚA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	70.00	PZA.					
						REJILLA TRANSVERSAL DE LONGITUD VARIABLE X 0.60 X 2.05 M. DE ALTURA PROMEDIO, CON MUROS Y LOSA (25 CM DE ESPESOR) DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES. ACABADO PULIDO, TRABE DE BORDE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 ARMADA CON 7 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @15 CM. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3/16" x 2 1/2" (4.8x63.5mm) 13/16" (30.2mm) SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES EN PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, RELLENOS COMPACTADOS, MANIOBRAS Y T.N.C.E.	118.95	M					
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	230.00	M					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO		
31060	MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.		PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL RECUPERADO DE LA BASE HIDRÁULICA. INCLUYE: RECARGUE DE 1 MATERIAL CON GRAVA EN UN 30% DEL VOLUMEN RECUPERADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M AASTHO MODIFICADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2,952.38	M3	13,982	PERSONAS	\$5,240,075.24	\$0.00		X		
						CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE CUALQUIER ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO EXBE 64-22 SEGÚN NORMAS S.C.T. N. CMT- 4.04/09), (N.CMT-4.05.003/08, PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) (NO INCLUYE RIEGOS).	1,180.95	M3								
						GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTIMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	2,835.75	M								
						BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 150 KG/CM2. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	6,408.47	M2								
						SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEGREGADOR PARA CONFINAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA, COLOR AMARILLO, FABRICADO EN POLIETILENO CON PRETECCIÓN DE RAYOS UV Y SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE DE 1.50 M DE LARGO, 14.5 CM DE ANCHO Y 9.8 CM DE ALTO, CON ELEMENTO REFLEJANTE COLOR AMARILLO EN EL SENTIDO DEL TRANSITO Y COLOR ROJO EN EL SENTIDO CONTRARIO, INCLUYE: 3 TORNILLOS DE 12", EPÓXICO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TNCE.	128.00	PZA								
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUN 2025 (FONDO 10328)												\$104,098,311.58	\$62,747,263.92			
	GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000											\$988,407,141.94	\$745,684,348.73			